



seit 1651

# Wittigsthal GmbH

## Eisenwerk Wittigsthal



Unsere sämtlichen **Messstationen** im Bereich Heizung werden mit Direktfühlerkugelhahn im Vor- und Rücklauf ausgestattet.

Der neue **Wittigsthal-Kugelhahn** steht für eine 100%-tige Kompatibilität zwischen 5,2 mm (z.B. Universal-Direktfühler) und 6,0 mm (z.B. Allmess DS6 - Direktfühler).



# Messstationen

...made by **Wittigsthal**



seit 1651

# Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik

## Messstationen optimale Montageeinheit für Wasserzähler und Wärmezähler made by **Wittigsthal**

Nutzen Sie die **Vorteile vormontierter Messstationen von Wittigsthal:**

- schneller planen
- einfacher montieren

Verschiedene Abdeckungsvarianten, spezielle Türen für Funkfernabfrage sowie umfangreiches Zubehör passen **Messstationen von Wittigsthal** nahezu an jede Einbausituation an.

Auch für spezielle Einsatzgebiete, z.B. Abwasser oder Rohrbelüftung finden Sie passende **Messstationen von Wittigsthal**.

**Profitieren Sie von der kompakten Bauweise der Messstationen von Wittigsthal.**

### **i** **aktuelle Infos** **i**

Technik-Info, Ausschreibungstexte, Data-Norm, Prospekte und Preisliste finden Sie auch im Internet unter:

[www.wittigsthal.de/Downloads](http://www.wittigsthal.de/Downloads)



#### **Messstation – Heizung**

- mit Wärmezählerstrecke
- für 1...4 Heizkreise
- Anschlüsse:
  - prim. 3/4" IG
  - sek. 3/4" AG Eurokonus
- im Einbau- oder Aufputzschrank
- anschlussfertig vormontiert\*



#### **Messstation – Sanitär**

- horizontale oder vertikale Installation
- mit 1...4 Wasserzählerstrecken
- Durchgangsausführung
- Anschlüsse:
  - prim./sek. 3/4" IG
- im Einbau- oder Aufputzschrank
- anschlussfertig vormontiert\*



#### **Messstation – Sanitär MINI**

- horizontale oder vertikale Installation
- mit 1...3 Wasserzählerstrecken
- Durchgangsausführung
- Anschlüsse in **Rotguss:**
  - prim./sek. 3/4" IG
- im Einbau- oder Aufputzschrank
- Maße: 195...280 x 195...235
- anschlussfertig vormontiert



#### **Messstation – Heizung + Sanitär**

- horizontale oder vertikale Installation
- 1 Wärmezählerstrecke
- 0...2 Wasserzählerstrecken
- Anschlüsse:
  - prim./sek. 3/4" IG
- im Einbau- oder Aufputzschrank
- anschlussfertig vormontiert\*

\*Lieferung ohne Zähler